

Zentralklinikum Augsburg - Generalsanierung 1. BA

Bauherr:	Zentralklinikum Augsburg
Baumaßnahme:	Generalsanierung 1. BA
Gebäudedaten:	18.000 m ² BGF
Funktionsstellen:	- Zentralsterilisation - Sofortmaßnahmen im Bereich der zentralen Betriebstechnik
Projektzeit:	2003 - 2007

Leistungsumfang:

- Elektrotechnik
- Fernmeldetechnik
- Fördertechnik
- Gebäudeautomation (10.000 Datenpunkte)
- Leistungsphasen 2 bis 8 der HOAI



Besonderheiten:

- Umverlegen der zentralen EDV-Einrichtungen
- neue Gebäudeleittechnik mit Web-Server und BACnet-Protokoll nach DIN EN ISO 1648-5
- Anbindung an EDV-Netzwerk
- Aufschaltung Klinik Haunstetten über BAC-net-Protokoll mit Fabrikat Neuberger
- Austausch der bestehenden Unterstationen gegen neue DDC
- BAC-net-Netzwerk in LWL-Technik
- Kleinförderanlage (KFA)
- Automatische Warentransportanlage (AWT)
- Alle Umbaumaßnahmen während des laufenden Krankenhausbetriebes