

Pfinder KG Neubau Tanklager, Böblingen

Bauherr: Pfinder KG Böblingen

Baumaßnahme: Neubau Tanklager

Projektzeitraum: 2006 bis 2009

Kapazität: 34 Tanks mit einer Kapazität von 930 m³

Leistungsumfang:

- Tankanlagentechnik
- GWA/WBR
- Elektrotechnik und MSR
- Projektsteuerung
- Technisches Controlling
- Leistungsphasen 1 bis 8 der HOAI

Besondere Merkmale:

- Neubau Tanklager mit TKW-Entlade- und Beladestationen, Gebindeabfüllstation und Anschluss an bestehende Produktionsräume
- Molchtechnik
- Tanks mit Rührwerken und z. T. beheizt
- Prozessautomationssystem

